

**Техничка спецификација јавне набавке радова:  
Текуће одржавање објекта Предшколске установе "Савски венац" јн.бр.2022/30**

Извођач радова је дужан да изведе радове у свему према техничкој спецификацији са свим зависним и независним трошковима, на објектима Предшколске установе "Савски венац".

| <b>Спецификација радова ПУ Савски венац<br/>вртић „АНЂЕЛАК“</b> |                                                                                                                                                     |                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                       | <b>Молерско - фарбарски радови</b>                                                                                                                  |                          |                 |
| <b>Позиција</b>                                                 | <b>Опис позиције</b>                                                                                                                                | <b>Јединица<br/>мере</b> | <b>Количина</b> |
| 1.1                                                             | Скидање постојеће зидне облоге од ПВЦ плоча 3мм са одвозом на депонију.                                                                             | м2                       | 180,00          |
| 1.2                                                             | Стругање зидова на местима где је скинута облога.                                                                                                   | м2                       | 230,00          |
| 1.3                                                             | Глетовање зидова на местима где је скинута облога.                                                                                                  | м2                       | 230,00          |
| 1.4                                                             | Бојење зидова дисперзионом бојом у доњем делу просторије.                                                                                           | м2                       | 470,00          |
| 1.5                                                             | Бојење зидова и плафона полудисперзионом бојом.                                                                                                     | м2                       | 1620,00         |
| <b>2.</b>                                                       | <b>Радови на тераси објекта</b>                                                                                                                     |                          |                 |
| <b>Позиција</b>                                                 | <b>Опис позиције</b>                                                                                                                                | <b>Јединица<br/>мере</b> | <b>Количина</b> |
| 2.1                                                             | Демонтажа постојећих бехатон плоча са одвозом шута на депонију.                                                                                     | м2                       | 90,00           |
| 2.2                                                             | Демонтажа постојеће хидроизолације.                                                                                                                 | м2                       | 90,00           |
| 2.3                                                             | Набавка материјала и израда хидроизолације равног проходног крова гума - битумен материјалом одпорним на атмосферске промене у потребним слојевима. | м2                       | 90,00           |
| 2.4                                                             | Набавка и монтажа нових бехатон плоча.                                                                                                              | м2                       | 90,00           |
| 2.5                                                             | Набавка и монтажа сокле h=15cm од материјала из позиције 2.4.                                                                                       | м1                       | 40,00           |
| 2.6                                                             | Санација постојеће термоизолације на тераси.                                                                                                        | м2                       | 90,00           |

| <b>Спецификација радова ПУ Савски венац<br/>вртић „ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“</b> |                                                                        |                          |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|
| <b>1.</b>                                                               | <b>Молерско - фарбарски радови</b>                                     |                          |                 |
| <b>Позиција</b>                                                         | <b>Опис позиције</b>                                                   | <b>Јединица<br/>мере</b> | <b>Количина</b> |
| 1.1                                                                     | Демонтажа постојећих поцинкованих цеви од 1/2 до 2" са уградњом нових. | м1                       | 50,00           |

|     |                                                                                                               |      |       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1.2 | Демонтажа постојећих славина и набавка и уградња нових прилагођених за дечју употребу                         | ком. | 19,00 |
| 1.3 | Демонтажа постојећих и уградња нових вентила од 1/2 до 2"                                                     | ком. | 6,00  |
| 1.4 | Демонтажа постојећих плоча - маске од кнауфа d=12мм са уградњом нових и извођењем неопходних молерских радова | м2   | 6,00  |

| Спецификација радова ПУ Савски венац<br>вртић „ВЕНЧИЋ“ |                                                                        |               |          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| 1.                                                     | Молерско - фарбарски радови                                            |               |          |
| Позиција                                               | Опис позиције                                                          | Јединица мере | Количина |
| 1.1                                                    | Стругање старе боје (полудисперзија и масна боја) са плафона и зидова. | м2            | 284,00   |
| 1.2                                                    | Глетовање зидова и плафона.                                            | м2            | 284,00   |
| 1.3                                                    | Фарбање зидова и плафона полудисперзионом бојом                        | м2            | 203,00   |
| 1.4                                                    | Фарбање зидова дисперзионом бојом                                      | м2            | 81,00    |
| 1.5                                                    | Лечење постојећих флека на зидовима и плафонима                        | м2            | 11,00    |

Напомена: Уколико се у Техничкој документацији наводи назив произвођача, тип или марка производа важи напомена или „одговарајуће“.

**Начин плаћања:** Плаћање се врши по достављеним привременим и окончаној ситуацији.

**Гарантни рок:** Гарантни рок за изведене радове је 24 месеца.

**Место извршења радова:** Београд, територија Градске општине Савски венац, у објектима Предшколске установе “Савски венац”:

1. вртић „АНЂЕЛАК“, улица Бирчанинова број 18.
2. вртић „ЈЕЛЕНА АНЖУЈСКА“, улица Вишеградска број 27
3. вртић „ВЕНЧИЋ“ улица Љутице Богдана број 46.

**Рок за извођење радова:** 60 дана од дана увођења извођача у посао.

**Контрола квалитета:** Контролу квалитета врши лице које је решењем председника општине задужено да прати реализацију уговора.